

CONVENÇÕES

PLACA DE SINALIAÇÃO A EXECUTAR

ES00 ESTAQUEAMENTO A EXECUTAR

QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO -PLACAS

MODELO DOS SINAIS	CÓDIGO	PINTURAS	DIMENSÕES	QUANTIDADE
FAIXAS AMARELAS			L=12cm	501,66 m
FAIXAS BRANCAS CONTÍNUA			L=12cm	1.028,28 m
PARE	R-1	FUNDO VERMELHO LETRAS BRANCA ORLA BRANCA	L=33cm	00 unidade
40 km	R-19	FUNDO BRANCO LETRAS PRETAS ORLA VERMELHA	Ø=60cm	01 unidade
	A-32b	FUNDO AMARELO LETRAS PRETAS ORLA PRETA	L=50cm	04 unidades
	R-2	FUNDO BRANCO ORLA VERMELHA	L=75cm	01 unidade
		FUNDO BRANCO	Ajustar conforme local	02 unidades
Nome rua	ID	FUNDO AZUL LETRAS BRANCA LISTRA BRANCA	45cmx25 cm	00 unidade

DETALHE FAIXA ELEVADA



DETALHE SINALIZAÇÃO VERTICAL

Direnge
Construções e Projetos Ltda.

Av. XV de novembro, 69, sala 301- Erechim/RS
Fone/Fax: 54 3522-1980 - email: direnge@hotmail.com

ETAPA 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO AVENIDA JOSÉ ZORZI

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ZORZI
ITATIBA DO SUL / RS.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARLEI SALETE OGRODOWSKI
Engº Civil - CREA RS 83900

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

03/05

DATA:	JUNHO/2019
DESENHO:	DANIELA
ESCALA:	1:750