

Proponente / Tomador PREFEITURA MUN. DE ITATIBA DO SUL		Município/UF ITATIBA DO SUL
Nº do CT 102942232/2016	Empreendimento / Apellido PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,50	1X1,5
1.2 PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES -					
1.2.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	2.293,30	ÁREA DE RODAGEM
1.2.2	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.293,30	ÁREA DE RODAGEM
1.2.3	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	220,16	2293,30X0,04x2,40
1.2.4	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.201,52	91,73X24
1.2.5	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	2.430,84	91,73X26,5
1.2.6	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	91,73	2293,30X0,04
1.2.7	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.293,30	ÁREA DE RODAGEM
1.2.8	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	165,11	2293,30X0,03x2,40
1.2.9	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.651,20	68,80X24
1.2.10	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	1.823,20	68,80X26,5
1.2.11	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	68,80	2293,3X0,03
1.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA -					
1.3.1	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,01	(0,25x0,45x2)+(0,5x0,5x4)+(0,33x0,33x2)+(0,3x0,3x3,14x2)
1.3.2	7696	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	27,00	2,70x10
1.3.3	COMP 01	FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO 1:4:3 (FIXAÇÃO E SUPORTE)	M³	0,49	(0,15x0,15x3,14)x0,7x10
1.3.4	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	155,36	F. segurança (0,4x4x8,35)+(0,8x0,5x8,35)+(0,4x4x8,93)+(0,8x4x8,93) F. amarelas e brancas (0,12x306,32)+(0,12x491,95)
1.3.5	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	8,30	Faixa elevada ((0,1/2x4x8,35)+(0,1/2x4x8,93))x2,4
1.3.6	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	83,04	3,46x24
1.3.7	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	91,69	3,46x26,5
1.4 DIVERSOS -					
1.4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.293,30	ÁREA DE RODAGEM

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Marlei Salete Ogrodowski
CREA/CAU: 8562873

Data: 24/04/2016