

Proponente / Tomador PREFEITURA MUN. DE ITATIBA DO SUL	Município/UF ITATIBA DO SUL
---	--------------------------------

Nº do CT 102942865/2016	Empreendimento / Apelido PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO
----------------------------	--	---

ORÇAMENTO - TOMADOR

DATA BASE SINAPI: 03/2016 (DESONERADO)								BDI PADRÃO: 30,23%		P
								BDI DIFERENCIADO 1: 4,71%		D1
								BDI DIFERENCIADO 2: 4,71%		D2
								BDI ZERO: 0,00%		Z
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI		
TOTAL							107.486,26			↓
1	M	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						107.486,26		
1.1	A	SERVIÇOS PRELIMINARES						401,76		
1.1.1	C	74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,50	205,67	267,84	401,76	P		
1.2	A	PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES						94.691,09		
1.2.1	C	73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.816,65	1,23	1,60	2.906,64	P		
1.2.2	C	72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.816,65	1,22	1,59	2.888,47	P		
1.2.3	C	72965 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	174,40	194,04	252,70	44.070,88	P		
1.2.4	C	72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.744,08	0,88	1,15	2.005,69	P		
1.2.5	C	72886 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	1.925,76	1,05	1,37	2.638,29	P		
1.2.6	C	72891 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	72,67	4,57	5,95	432,39	P		
1.2.7	C	72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.816,65	1,22	1,59	2.888,47	P		
1.2.8	C	72965 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	130,80	194,04	252,70	33.053,16	P		
1.2.9	C	72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.308,00	0,88	1,15	1.504,20	P		
1.2.10	C	72886 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	1.444,25	1,05	1,37	1.978,62	P		
1.2.11	C	72891 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	54,50	4,57	5,95	324,28	P		
1.3	A	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						7.997,12		
1.3.1	I	34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,79	346,50	451,25	807,74	P		
1.3.2	I	7696 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	21,60	35,09	45,70	987,12	P		
1.3.3	C	COMP 01 FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO 1:4:3 (FIXAÇÃO E SUPORTE)	M³	0,40	48,99	63,80	25,52	P		
1.3.4	C	72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	109,10	17,78	23,15	2.525,67	P		
1.3.5	C	72965 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	13,07	194,04	252,70	3.302,79	P		
1.3.6	C	72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	130,80	0,88	1,15	150,42	P		
1.3.7	C	72886 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	144,42	1,05	1,37	197,86	P		
1.4	A	DIVERSOS						4.396,29		
1.4.1	C	9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.816,65	1,86	2,42	4.396,29	P		

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
------	--------	-----------	------	-------	----------------------	------------------------	---------------------------	-----

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Marlei Salete Ogrodowski

CREA/CAU: 8562894